

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

”Modernizare sistem alimentare cu apă în satele Bărăști de Vede, Ciocănești, Popești și Sfîrlogi-Boroiești, în comuna Bărăști, județul Olt”.

a) Valoarea totala (INV), inclusiv TVA

977394 Euro echivalent **4361523 lei RON**

1 Euro = 4,4624 lei RON la data de 11 martie 2016 din care:

Constructii montaj (C+M) 753810 Euro echivalent 3363800 lei RON fara TVA

b) Esalonarea investitiei (INV/C+M)

Anul I 1361523 lei

Anul II 1500000 lei

Anul III 1500000 lei

c) Durata de realizare - 36 luni;

d) Capacitati (in unitati fizice):

Se vor executa pentru sistemul de alimentare cu apa:

- Reabilitare cabine foraje si montare de pompe noi;
- Retea aductiune Dn75mm L=2144m, Dn90mm L=1676m;
- Montare rezervoare polstiff supraterane 60mc - 2buc, rezervor metalic suprateran 300mc – 1buc.
- Statii de pompare apa – 2 buc.
- Statii de tratare a apei la foraje;

Lungimile conductelor de distributie a apei pe diametre sunt :

- retea apa Dn 50mm – 2653 m;
- retea apa Dn 63mm – 6360 m;
- retea apa Dn 75mm – 2212 m.
- retea apa Dn 90mm – 1295 m.
- retea apa Dn 110mm – 6516 m.

- camine de vane (pe distributie si pe aductiune) - 31 buc;
- statii de repompare – 2 buc;
- supratraversari;
- refacere carosabil.

COFINANTARE: 177.747,00 lei.